		13	*Protection visuelle en natte géotextile (hauteur 2m): 46.2m (2 x longueur + 5%)*	gl	1	.....CHF	.....CHF
170			**Transport, mise en dépôt et élimination des déchets**				
171			Chargement des matériaux sur véhicule.				
	.100		Métré: volume théorique	m3	71.12	.....CHF	.....CHF
172			**Transports.**				
	.100		Au lieu de déchargement du maître d'ouvrage, à l'extérieur du chantier. Taxes de dépôt et frais de mise en place des matériaux au dépôt non compris.				
	.140		Métré par bennes.				
	.141	02	*par benne de 6m3*	p	12	.....CHF	.....CHF

	Sous-total poste 100:		**.....CHF**

200			**Terrassement**				
210			**Déblaiement du terrain**				
211			**Travaux préalable au décapage de terre végétale.**				
	.300		**Décapage de la couverture herbeuse.**				
	.303	01	Surface isolée: 126.5 m2. travail à la machine				
		02	Y compris: ramassage, transport à la décharge et taxes de décharge				
		04	*Epaisseur 5 centimètres*	m2	126.5	.....CHF	.....CHF
212			**Décapage de terre végétale et matériaux terreux .**				
	.100		**Terre végétale, inclinaison du terrain jusqu'à 1:3.**				
	.110		Y compris mise en dépôt latéral ou chargement sur véhicule.				
	.114	01	Epaisseur de la couche m 0.10	m2	72	.....CHF	.....CHF
	.130		Y compris transport au dépôt de chantier. Distance de transport m 21 à 100.				
	.134	01	Epaisseur de la couche m 0.10	m2	72	.....CHF	.....CHF
224			**Mise en place de matériaux de sous-sol, fourniture non comprise**				
	.100		**Depuis le dépôt placé dans le rayon d'action de l'engin. Métré volume théorique.**				
	.101		Tolérance de réglage +/- mm 200	m3	60.8	.....CHF	.....CHF
	.300		**Depuis le dépôt du chantier. Métré: volume foisonné**				
	.320		Distance de transport m 21 à 100.				
	.321		Tolérance de réglage +/- mm 200	m3	79.04	.....CHF	.....CHF
	.400		**Suppléments**				
	.410		Pour compactage répondant à des exigences élevées.				
R	.411	01	Concerne article 224.101				
		02	Module de déformation: épaisseur de couche m 0.30 (volume théorique)	m3	60.8	.....CHF	.....CHF
	.500		**Fournitures.**				
R	**.502**	01	*Matériaux de sous-sol, granulométrie maximum cm 15, ressemblant à celui sur place, stable après compactage, à approuver par la direction des travaux, criblage si nécessaire. Exigence de qualité pour raison de futur creusage de tombes.*	m3	41.2	.....CHF	.....CHF
225			**Mise en forme brute du terrain**				
	.100		**Inclinaison jusq'à 1:3**				
	.102	01	Tolérance de réglage +/- mm 50	m2	126.5	.....CHF	.....CHF
		02	Tolérance initiale +/- mm 200				

	Sous-total poste 200:		**.....CHF**

Erweiterungsbau
ok. fb. eg. = ± 0.00 = 661.50 M.ü.M.

0.00 = 661.50

Bestellungszeitmeter