



kurz & bündig




Wurzelbereich
schützen!



keine Depots
im Baumbereich!



keine Boden-
verdichtung im
Wurzelbereich!



keine Bodenab-
trag und -auftrag
im Wurzelbereich!

Weitere Informationen

www.bsla.ch

Adressen von qualifizierten Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen

www.baumpflege-schweiz.ch

Adressen und Informationen zu Baumpflegeunterneh-
mungen

www.vss.ch

Normenwerk des Schweizerischen Verband der Strassen-
und Verkehrsfachleute

www.vssg.ch

Informationen zu Baumschutzmassnahmen der Vereini-
gung Schweizer Stadtgärtnereien

www.stadtgaertneri.bs.ch

Informationen zu Baumschutzmassnahmen Stadtgärtne-
rei Basel-Stadt

www.bern-baut.ch/bernbautwie

Normalien zum Baumschutz des Tiefbauamtes der Stadt
Bern

www.bodenschutz-lohnt-sich.ch

Allgemeine Informationen zum Thema Bodenschutz

Impressum:

Bund Schweizerischer Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen
Regionalgruppe Aargau
Postfach 29 | 54 30 Wettingen

S. Karlen, Ph. Müller, B. Stöckli
Oktober 2012

Planen und bauen mit **Bäumen**

Bäume im Siedlungsraum und ent-
lang Infrastrukturbauten sind perman-
ent wegen unseren Bautätigkeiten
gefährdet. Wurzel-, Boden- und
Stammschäden führen zur Reduzie-
rung der Vitalität bis hin zum
frühzeitigen Absterben.

Ein von Anfang an richtiger Umgang
mit der Situation kann Schädigungen
verhindern und setzt Leitplanken
für einen Grünraum mit ausgewach-
senen, alten Baumbeständen und
imposanten Charakterbäumen.

Dieses Falblatt richtet sich an
Verwaltungen, Planer, Unternehmer,
Bauherrschaften und Eigentümer. Es
zeigt die Verantwortlichkeiten in den
verschiedenen Phasen auf und
verdeutlicht die Kommunikation
untereinander.

Arbeitsschritte nach Projektphasen

(gem. Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau)

Strategische Planung Vorstudien

BH

- Rahmenbedingungen für das Bauvorhaben definieren
- Schutzziele für bestehende Bäume definieren

BH Bauherrschaft

- BL Bauleitung
- BS Baumpflegespezialist
- LA Landschaftsarchitekt
- UN Unternehmer
- UNT Unterhalt

Projektierung

BH

- Planerveträge Arch / Ing / LA

LA

- Gehölze aufnehmen
- Baumschutzkonzept erarbeiten
- evtl. Fällbewilligungen einholen
- evtl. Wertberechnung (SN 640 577a)

Baumschutzdaten

Ingenieure / Architekten

- Vorprojekt erarbeiten
- Baumschutz gemäss definierten Schutzziele

BS

- evtl. genauere Abklärungen
- Sondierungen
- Beratung

Ausschreibung

BH

- Finanzielle Mittel für die Sicherung und Pflege von bestehenden Bäumen bereitstellen und freigeben.

Ing. / Arch

- Ausschreibung Tief- / Hochbau

LA

- Definieren detaillierte Ausschreibungstexte für den Baumschutz (Schutzmassnahmen) (NPK 181/D94 oftmals ungenügend)
- Liefern Texte für Ausschreibungen Hoch-/Tiefbau

LA

- Submission Gartenbau
- Submission Baumpflegespezialist

BS

- Beratung

Realisierung Ausführungsprojekt

Ing. / Arch. BL

- Veranlasst & koordiniert Schutzmassnahmen

UN

- Begehung mit LA, BL & BS
- Schutzmassnahmen gem. Ausschreibung umsetzen

LA

- Begleiten / überwachen Schutzmassnahmen
- Unterstützen BL Hoch-/Tiefbau
- Bauleitung Baumpflegespezialist
- Integriert Baumschutz in Bauprogramm

BS

- Umsetzung spezieller Schutzmassnahmen (Wurzelvorhang, Entlastungsschnitte)
- Instruktion und Beratung UN
- Führt Baumschutzprotokoll (bei grossen Projekten)

Realisierung Bauausführung

Ing. / Arch. BL

- Kontrolle Schutzmassnahmen
- Schutzmassnahmen unterhalten lassen

UN

- Schutzmassnahmen gem. Ausschreibung unterhalten
- Anpassungen gem. Anweisungen BL

LA

- Kontrolle Schutzmassnahmen
- Schutzmassnahmen unterhalten lassen
- Erfolgskontrolle der ergriffenen Massnahmen Baumschutz und Baumpflege
- Abschliessende Pflege sicherstellen
- ggf. ergänzende Massnahmen

BS

- Erfolgskontrolle, Schlussprotokolle
- Pflegemassnahmen

Bewirtung

LA

- Pflegepläne
- Kontrolle

BS / UNT

- Pflege

A u f l a g e v e r f a h r e n